



**МІНІСТЭРСТВА  
АРХІТЕКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**МИНИСТЕРСТВО  
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**ЗАГАД**

**ПРИКАЗ**

10 чэрвеня 2015 № 180

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений  
в сборники ресурсно-сметных норм,  
сборники нормативов расхода ресурсов  
в натуральном выражении

Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 24 июня 2015 г. № 7),  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», следующие изменения:

1.1. в Сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (РСН 8.03.108-2007) в Разделе 29 «Кладка стен и перегородок в каркасных зданиях» в Таблице 8-62 «Кладка перегородок из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях» ресурсно-сметную норму Е8-62-2 «Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. в Сборнике 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» (РСН 8.03.113-2007) в Разделе 12 «Устройство гидроизоляции поверхностей с применением сухих смесей»:

1.2.1. наименование Таблицы 13-68 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13-68. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя на стены»;

1.2.2. наименование Таблицы 13-71 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13-71. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя на потолок»;

1.2.3. в Таблице 13-72:

1.2.3.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Таблица 13-72. Устройство выравнивающего слоя по днищу»;

1.2.3.2. дополнить состав работ пунктом следующего содержания:

«в) установка арматурной сетки (расценка 5)»;

1.2.3.3. дополнить ресурсно-сметной нормой Е13-72-5 «Добавлять при армировании сеткой» в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», следующие изменения и дополнения:

2.1. в Сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (НРР 8.03.108-2012) в Разделе 29 «Кладка стен и перегородок в каркасных зданиях» в Таблице 8-62 «Кладка перегородок из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях» норматив расхода ресурсов в натуральном выражении Е8-62-2 «Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2.2. в Сборнике 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» (НРР 8.03.113-2012) в Разделе 12 «Устройство гидроизоляции поверхностей с применением сухих смесей»:

2.2.1. наименование Таблицы 13-68 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13-68. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя на стены»;

2.2.2. наименование Таблицы 13-71 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13-71. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя на потолок»;

2.2.3. в Таблице 13-72:

2.2.3.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Таблица 13-72. Устройство выравнивающего слоя по днищу»;

2.2.3.2. дополнить состав работ пунктом следующего содержания:

«в) установка арматурной сетки (расценка 5)»;

2.2.3.3. дополнить нормативом расхода ресурсов в натуральном выражении Е13-72-5 «Добавлять при армировании сеткой» в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

3.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;

3.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2015 г.

Министр



А.Б.Черный

**Приложение 1**  
**к приказу Минстройархитектуры**  
**от 2015 №**

Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы

Сборник 8  
«Конструкции из кирпича и блоков»  
(РСН 8.03.108-2007)

**Раздел 29. Кладка стен и перегородок в каркасных зданиях**

**Таблица 8-62. Кладка перегородок из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях**

**Состав работ:**

- а) кладка конструкций из кирпича;
- б) укладка арматуры (расценка 1);
- в) установка деталей крепления;
- г) устройство примыканий к плите перекрытия.

Номер расценки Код ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Код зо- ны	Единица измере- ния	Норма расхода	Стоимость единицы, руб.	Всего стоимость, руб.	В том числе: транспорт- ные расходы, руб.
<b>E8-62-2</b>	<b>Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях (единица измерения - 100м<sup>2</sup>)</b>						
	<b>Прямые затраты, всего</b>	1 2 3	руб.			1923965 2064129 1826733	240732 377831 145632
	в том числе:						
1-2	заработная плата рабочих-строителей		руб.			272160	
	эксплуатация машин		руб.			30447	
1-4	в том числе: заработная плата машинистов		руб.			5764	
	материальные ресурсы	1 2 3	руб.			1621358 1761522 1524126	240732 377831 145632
	<b>Затраты труда</b>						
999-9999	Средний разряд рабочих- строителей			3,5			
1-1	Затраты труда рабочих- строителей		чел.-ч	122,9			
1-3	Затраты труда машинистов		чел.-ч	2			
	<b>Машины и механизмы</b>						
M020130	Краны башенные 10 т		маш.-ч	2	15079	30158	
	Прочие машины		руб.			289	
	<b>Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах</b>						

Номер расценки Код ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Код зо- ны	Единица измере- ния	Норма расхода	Стоимость единицы, руб.	Всего стоимость, руб.	В том числе: транспорт- ные расходы, руб.
С204-6400	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнущая, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	1	т	0,029	3006468	87188	137
		2			3014331	87416	360
		3			3008468	87246	194
С413-1037-1	Кирпич керамический рядовой эффективный утолщенный размером 250x120x88 мм, марки 125	1	1000 шт	3,9	337184	1315018	210659
		2			363121	1416172	309598
		3			309157	1205712	103748
С414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	1	м3	2,3	68914	158502	29741
		2			85707	197126	67519
		3			74118	170471	41448
	Прочие материалы	1	руб.			60650	195
		2				60808	354
		3				60697	242

**Приложение 2**  
**к приказу Минстройархитектуры**  
**от 2015 №**

Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы

Сборник 13  
«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»  
(РСН 8.03.113-2007)

**Таблица 13-72. Устройство выравнивающего слоя по днису**

**Состав работ:**

- а) приготовление штукатурных составов (расценки 1, 2, 6, 7);  
б) нанесение штукатурных составов с разравниванием (расценки 1, 2, 6, 7);  
в) установка арматурной сетки (расценка 5).

Номер расценки Код ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Код зо- ны	Единица измере- ния	Норма расхода	Стоимость единицы, руб.	Всего стоимость, руб.	В том числе: транспорт- ные расходы, руб.
<b>E13-72-5</b>	<b>Добавлять при армировании сеткой</b> (единица измерения - 100м <sup>2</sup> основания)						
	<b>Прямые затраты,</b>	1				764627	648
	<b>всего</b>	2	руб.			765815	1836
		3				764951	972
	в том числе:						
1-2	заработная плата рабочих-строителей		руб.			10955	
	эксплуатация машин		руб.			480	
	материальные ресурсы	1				753192	648
		2	руб.			754380	1836
		3				753516	972
	<b>Затраты труда</b>						
999-9999	Средний разряд рабочих- строителей				3		
1-1	Затраты труда рабочих- строителей		чел.-ч	5,35			
	<b>Машины и механизмы</b>						
	Прочие машины		руб.			480	
	<b>Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах</b>						
C101-87400	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N05 без покрытия	1			6974	753192	648
		2	м <sup>2</sup>	108	6985	754380	1836
		3			6977	753516	972

**Приложение 3**  
**к приказу Минстройархитектуры**  
**от 2015 №**

Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении  
на строительные конструкции и работы

Сборник 8  
«Конструкции из кирпича и блоков»  
(НРР 8.03.108-2012)

**Раздел 29. Кладка стен и перегородок в каркасных зданиях**

**Таблица 8-62. Кладка перегородок из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях**

**Состав работ:**

- а) кладка конструкций из кирпича;
- б) укладка арматуры (норма 1);
- в) установка деталей крепления;
- г) устройство примыканий к плите перекрытия.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е8-62-2</b>	<b>Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях (единица измерения - 100м<sup>2</sup>)</b>		
	<b><i>Затраты труда</i></b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	122,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2
	<b><i>Нормы эксплуатации машин</i></b>		
М020130	Краны башенные 10 т	маш.-ч	2
М330250	Пистолет монтажный	маш.-ч	0,55
	<b><i>Нормы расхода материалов</i></b>		
С101-15500-1	Дюбель-гвозди 3,7х40	т	0,001
С101-63205	Пакля пропитанная	кг	15
С101-159900	Патроны	шт	100
С204-6400	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,029
С413-1037-1	Кирпич керамический рядовой эффективный утолщенный размером 250х120х88 мм, марки 125	1000 шт	3,9
С414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м <sup>3</sup>	2,3

**Приложение 4**  
**к приказу Минстройархитектуры**  
**от 2015 №**

Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении  
на строительные конструкции и работы

Сборник 13  
«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»  
(НРР 8.03.113-2012)

**Таблица 13-72. Устройство выравнивающего слоя по днищу**

**Состав работ:**

- а) приготовление штукатурных составов (нормы 1, 2, 6, 7);
- б) нанесение штукатурных составов с разравниванием (нормы 1, 2, 6, 7);
- в) установка арматурной сетки (норма 5).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E13-72-5</b>	<b>Добавлять при армировании сеткой</b> (единица измерения - 100м <sup>2</sup> основания)		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,93
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
С101-87400	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N05 без покрытия	м <sup>2</sup>	108