



МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

10 лютага 2016 № 61

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в сборники нормативов расхода ресурсов
в натуральном выражении

Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 29 февраля 2016 г. № 2),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», следующие изменения:

1.1. в сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (НРР 8.03.108-2012) норматив Е8-101-3 «Монтаж шибера» таблицы 8-101 «Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб» изложить в редакции согласно приложению 1;

1.2. в сборнике 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» (НРР 8.03.120-2012) таблицу Е20-60 «Монтаж внутренних настенных блоков фреоновых систем кондиционирования» изложить в редакции согласно приложению 2;

1.3. в сборнике 22 «Водопровод – наружные сети» (НРР 8.03.122-2012):

1.3.1. дополнить раздел 1 «Общие указания» технической части пунктами 1.27 и 1.28 следующего содержания:

«1.27. Нормативами таблицы 22-69, в том числе учтены расходы на первые 23 метра проходки».

«1.28. Нормативами таблицы 22-71, в том числе учтены расходы на 12 метров проходки»;

1.3.2. дополнить раздел 2 «Правила определения объемов работ» технической части пунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. Объем работ по разработке грунта в забое при помощи проходческого комплекса с использованием тоннелепроходческого щита (таблица 22-70) следует определять по проектной длине тоннеля за вычетом 23 м на каждый процесс монтажа и 12 м на каждый процесс демонтажа проходческого комплекса в соответствии с проектными данными.»;

1.3.3. таблицу Е22-67 «Пилотное бурение установкой горизонтально-направленного бурения» изложить в редакции согласно приложению 3;

1.3.4. таблицу Е22-68 «Предрасширение скважины установкой горизонтально-направленного бурения с последующим протаскиванием, трубопровода диаметром от 50 до 100 мм, свыше 100 до 150 мм, свыше 150 до 200 мм, свыше 200 до 300 мм, свыше 300 до 400 мм, свыше 400 до 500 мм, свыше 500 до 600 мм с применением установки горизонтально направленного бурения» изложить в редакции согласно приложению 4;

1.3.5. состав работ и норматив Е22-72-12 таблицы Е22-72 «Бестраншейная прокладка инженерных сетей методом направленного шнекового бурения диаметром трубопроводов от 159 до 820 мм» изложить в редакции согласно приложению 5.

2. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

2.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;

2.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2016 г.

Министр



А.Б.Черный